Mit smartrail 4.0 die Bahn im Griff – auch in Zukunft

Martin Messerli/ 26. Juni 2019

Agenda – was Sie erwartet:

- ✓ Etappierter Nutzen 2025 mit 41 Mio.
- ✓ Finanzierung Konzeptionsphase vom BAV gutgeheissen
- ✓ Zusammenarbeit mit Partner etabliert
- ✓ Internationale Abstimmung etabliert
- ✓ Europ. CCS Architektur RCA: Alpha Version liegt vor
- ✓ Techn. Kapazitätseffekte
- ✓ Etappierte Umsetzung

Fahrplan

- ✓ Techn. Machbarkeit der Durchgängigkeit End2End Bestellung, Planung, Steuerung, Lenkung, Fahren
- ✓ Skalierung Fahrplan-automatisierung über PoCs erwiesen
- ✓ Erste Verbesserungen in der Produktion
- ✓ Gesamtarchitektur inkl. Migrationskonzept erstellt

Betriebszentrale

- ✓ Machbarkeit Rangieren inkl. Warnung io
- ✓ Pilotierung DispoOp
- ✓ Teilautomatisierung bei Abweichungen über PoCs erwiesen
- ✓ Machbarkeit RTO One bewiesen → Pilot Olten + Ceneri
- ✓ Pilot Twann

Stellwerk

- ✓ PoC und Grundkonzept fertig.
- ✓ Risikoanalyse, Prototyp und Lastenheft in Erstellung.
- ✓ Kompatibel zur Alpha-Version der international abgestimmten RCA Architektur

Connectivity/Lokalisierung

- ✓ Teststrecke für 5G inkl. neuem Standard-Standort im Bau, UIC Working Group Telco On-Board Architektur etabliert
- ✓ Automatisierung Messfahrten Zugspitze, Aufbau Big Data Plattform, erste Messfahrten Zugende
- ✓ AWAP LUW Produkt bereitgestellt, AWAP Light Softw. Vergabe

Zugführung

- ✓ Pilot GoA2@SOB L1LS Wettbewerb mit Konzepten abgeschlossen
- ✓ Erste Fahrzeug-Fernsteuerung nach Normenentwurf
- ✓ Fahrzeugplattform COAT – Demonstrator initiiert
- ✓ Studie BC GoA3/4 läuft

Funktionales Zielbild

Facharchitektur

Anforderungen

Geschäftsprozesse

Fahrplan

Strecke

Zug

Nutzen

Kosten

Pünktlichkeit

Kapazität

Sicherheit

Energie

smartrail 4.0

Gemeinsam zum Ziel

- Industrie.

- Internationale Organisationen.

- Branche Schweiz – unsere Partner.

- Internationale Branche – unsere Partner.

...

**Smartrail 4.0 beginnt bereits jetzt
und
wird die Berufsbilder verändern**

M	km	AE	Turgi	R150	PRO	An	Ab	09:42:45 07.01.19
	0.0	sms	Zürich HB	80	60	10:44:1	10:47:1	SBBP 19239 ADL
	99.9	S41-S44	L. A 40-30 (Museumsstrasse)					
Home	101.6		Stadelhofen	120	70	10:49:1	10:50:2	
Tour SOPRE	104.5		km 104.500					
Fahren	107.5		Stettbach	120	95	10:55:1	10:56:1	06:23:13
	106.9		Dietlikon	125	95	(10:58:2)		
	110.0		Hürlikon	125	115	95	(11:00:4)	Manöver
Formulare	14.7		Effretikon	115	105	(11:02:1)		
Dokumente	16.8		Kempthal	125	90	(11:04:2)		
	20.5		Tössmühle	125	90	(11:06:1)		
Private	22.7		Winterthur W. (GB)	125	80	(11:07:5)		
Dokumente	25.0		km: 26.250 - 26.170	50				
	0.0	sms	Winterthur	125-80	110	60	11:08:5	11:11:1
	137.8		<i>Kurve Ausfahrt</i>	70				
	137.5		Schwalmenacker	110	60	(11:12:2)		
	136.5		Winterthur Grüze	110	130	60	11:14:1	11:15:0
	135.2		Winterthur Hegi	130	130	11:16:1	11:16:5	
	133.9

Wirkung von smartrail 4.0 auf das Lokpersonal

	ADL eco 2.0	ADL 4.0	Warnfunktion Rangieren	Hilfsmittel im Gleisfeld	GoA2	MTC	ETCS Level 3
Rollout ab	2019	2021	2022	Schrittweise ab 2022	2027	2027	2027
Was ändert sich?							
Impact aufs Berufsbild	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
Nutzen							
Aufpassfelder	-					-

Business Change Bau & Unterhalt: Veränderungen der kommenden Jahre

	Mobile Unterstützung Flächenprozesse	AWAP	TMS Shop	Selbstständige Arbeitssicherung	APS (ETCS-Stellwerk)	Lokalisierung (GLAT)
Rollout ab	2022	2024	2026	2026	2027	2027
Was ändert sich?	<p>Mobile Hilfsmittel für Tätigkeiten im Gleis</p>	<p>Automatisierung Warnung</p>	<p>AVOR von Intervallen</p>	<p>Einführen und Auflösen von Arbeitssicherung</p>	<p>Konzentration & Standardisierung</p>	<p>Reduktion Aussenanlage, Lokalisierung Objekte</p>
Impact aufs Berufsbild	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ○
Nutzen
Aufpassfelder						-

Wirkung von smartrail 4.0 auf den Betrieb

	EFA /ADAR / DispoOp	Störungsdauer- prognose	RTO «One» / RTO CH	TMS als führendes System	Autom. Rangieren / Regelbetrieb	Flächen- prozesse	Volle SR40 Funktionalität
Rollout ab	2020	2020	2020	2022	2024	2024	2026
Was ändert sich?	Aufhebung von Medienbrüchen. Direkter Durchgriff ALEA – RCS – ILTIS.	Verbesserte Qualität bei der Angabe der Störungsdauer.	Automatische Dispositionen Reihenfolgen und Fahrweg- änderung. (schrittweiser Rollout über mehrere Jahre)	TMS als führendes System. Verschmelzung Planungs- und Durchführungs- ebene.	Durchgängigkeit Planung – Produktion. Automatisierte Abstellbewirt- schaftung. Automatisiertes Rangieren.	Vereinfachte Kommunikation Fläche – BZ. Digitalisierung Checklisten.	Neue Betriebs- prozesse. Schrittweise aut. Abwicklung Störungsbetrieb <u>Ab 2027:</u> Volle SR40- Funktionalität. Automatisches Einlegen von Sperrern.
Impact auf Rollen	●●●○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○	●●●●●	●●●○○	●●●●●
Nutzen							
Aufpass- felder

In Etappen ins Ziel – Schritt für Schritt

Von der Konzeption zum Rollout Kernnetz.

Das SR-Gesamtvorhaben wird in weitgehend unabhängige Entscheidungscluster unterteilt, um etappiert über den weiteren Fortgang zu entscheiden.

SR40 Cluster – Einführung und Beschreibung

CLUSTER	0 Quick Win's heutige Produktion	1 Verkauf, Planung und Steuerung Kapazität	2 Führerstand-signalisierung industrialisiert	3 Mobilfunk (Connectivity)	4 Modularisierte CCS Fahrzeug-architektur	5 Lokalisierung (a) Autopilot (b) Erprobung (c)
BESCHREIBUNG	<ul style="list-style-type: none"> Gehversuche mit dem neuen «TMS» 	<ul style="list-style-type: none"> Automatisierung im Bereich Fahrplanplanung und Betriebsführung Enabler für SR40 	<ul style="list-style-type: none"> Einführung „geometrischer“ Stellwerklogik Entwicklung Baukasten ETCS Stellwerk inkl. Leittechnik 	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung FRMCS Netzkonzept inkl. Auswahl eines Netzlieferanten 	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung Baukasten für standardisierte CCS Fahrzeug-ausrüstung inkl. Vorbereitung des fahrzeugseitigen Rollouts 	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung sichere Echtzeit-Lokalisierung Bereitstellung ATO GoA2 Funktionalität Vorbereitung der Erprobung der Anwendung SR40
EFFEKT	<ul style="list-style-type: none"> Effizienz Bahnproduktion Reduktion Fahrvarianz (genauere Lokführer-Info) Energieoptimierung Kostenoptimierte Baustelle inkl. Warnfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> Fahrplan stabil + verlässlich Besteller-Flexibilität Im Störfall sofort neuer Fahrplan mit minimierten Kunden-Auswirkungen Verbesserte Kundeninfo im Störfall 	<ul style="list-style-type: none"> Günstiger Stellwerkumbau und -betrieb Schnelle/einfache Anpassungen Vollständige Zugüberwachung Verbesserter Arbeitsschutz durch Warnfunktion Rangieren 	<ul style="list-style-type: none"> Flächendeckende Breitbandabdeckung 5G für Bahnkommunikation (Voraussetzung für alle SR40- Features) Unterbruchsfrei telefonieren Surfen mit hoher Geschwindigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> Schnelle Migration SR40 Kostenreduktion durch Skaleneffekte LC-Optimierung durch Modularisierung und Upgradefähigkeit Weniger Störungen durch Fahrzeuge 	<ul style="list-style-type: none"> Reduktion LC-Kosten + Kapazität durch dichteres Fahren (ETCS L3) Sicheres Rangieren + Kapazität durch Autopilot Energieoptimiertes Fahren Vorbereitung SR40-Erprobung/Rollout Mobilfunk

Migration SR40: iterative Abstimmung zwischen Fahrzeugen und Strecken notwendig

Fahrzeuge

Flottengrösse ohne Neubeschaffung

- Insgesamt müssen schweizweit rund 2'300 Fahrzeuge migriert werden.
- Die SR40 Migration ist für SBB fahrzeugseitig vier mal so gross wie das Vorgaben „ETCS 2.Welle“.
- Zum Fahrzeugrollout / Refitting läuft eine Konzept-untersuchung, denn neue Ansätze sind zwingend nötig.

Strecke

Als **Erprobungsstrecken** sind geplant: (Wil) – (Wattwil), (Wattwil) – Nesslau und eine BLS Strecke (in Evaluation)

Planungsprämissen Erprobungsstrecke

Zielbild Erprobungsstrecke als erster Schritt (Grundlage TSI2022)

Zielbild Erprobungsstrecke:

- ETCS Level 3
- **ohne** GLAT-Lokalisierung
- Einzelwagen ohne Zugschluss-Ortung
- ETCS BL3 SRS 3.4 ist möglich solange GSM-R / exkl. ATO (APS verlangt BL3). Mit FRMCS und ATO ETCS BL3 SRS >3.6, MTC noch nicht vorhanden

Notwendige Zusatz-Ausrüstung zum Zielbild SR40

- ETCS-Balisen in genügender Anzahl
- Durchgehend Gleisfreimeldung
- ETCS-Haltsignal

Gemeinsam in Europa – ein Standard

Harmonisierte Architektur mit klaren Schnittstellen

Heute: wenig Standardisierung
 → kleine Märkte
 → erschwerte Weiterentwicklung

Ziel: Baukasten mit upgrade-fähigen Komponenten

- Grössere Märkte
- Weniger Komplexität
- Höhere Innovations-/Erneuerungsrate
- Breitere Anwendung (mehr und frühere Rollouts), dank besserem Preis-/Leistungsverhältnis

Breite internationale Zusammenarbeit in zwei zentralen Initiativen

Commitment zu RCA: «Declaration of Intent» - unterschrieben von DB, NR und SBB

Diverse
Arbeitsgruppen S2R

MoU mit SNCF
(Lokalisierung)

Arbeitsgruppen UIC
(FRMCS)

RCA
reference
CCS
architecture

- Aktive Infrastruktur Manager: DB, NR, ProRail, SBB, SNCF, TRV, InfraBel
- Patronat EUG und EULYNX
- Harmonisierung Architektur in Europa

Engagement EULYNX

B Cargo für
TO

MoU ÖBB mit
3 Kooperations-
paketen

DACH-Gruppe mit DB
und ÖBB

Lösungskonzept COAT

(CCS onboard application platform for trackside related functions):

- Vision: **Software statt Spezialhardware**
- **Modulares Zulassungskonzept**
- Funktionalitäten werden als am Markt frei verfügbare **Applikationen** realisiert
- Generische am Markt verfügbare, vorzertifizierte **Hardware** (für Funktionen mit Sicherheitsrelevanz / bis SIL-4)
- Europäisch spezifizierte, **standardisierte Architektur** und **Fahrzeugschnittstellen** → Initiative **OCORA mit DB, NS, ÖBB, SNCF, SBB**

Breite internationale Zusammenarbeit in zwei zentralen Initiativen

Arcadia / Capella Model Based Systems Engineering (MBSE)

Model Based Systems Engineering (MBSE)

- Shared models with multiple views
- Collaborative workflow and unique reference
- Common unified language/concept

MBSE Methode

Tool supporting Arcadia

Einblick Lokalisierung

Anforderungen an die Lokalisierung

In einer Machbarkeitsstudie wurde ein Schema von Use Cases entwickelt, das zusammen mit den Sicherheitsanforderungen die Lokalisierungsleistung (Genauigkeit, Zuverlässigkeit (RAMSS)) liefert.

Prof. DDr. Schnieder

Funktionen und Architektur

Current Approach:

- ❖ Multi Sensor On-Board Unit (OBU)
- ❖ Multi Layer Architecture

Lokalisierung – notwendige Genauigkeit dank Triggerpunkten (GNSS, Balisen)

- - - **GNSS** - - - genau in Bereichen ohne GNSS Störungen
- - - **INS (IMU + ODO)** - - - glatter Verlauf aber driftende Position über Zeit und Weg
- - - **TrainTransponder** - - - genauer, glatter Verlauf bei allen GNSS Empfangssituationen, driftende Position über Zeit und Weg in Bereichen ohne GNSS und «Korrektur» bei ETCS Balisen oder bei Wiedereintritt in Bereiche ohne GNSS Störungen.
- — — **Ground Truth** — — — wahrer Verlauf der Position

ETCS Balise als genaue, absolute Positionsreferenz

Funktion GLAT Onboard Unit (OBU) / «Train Transponder» GNSS, INS (IMU + ODO), ETCS Balisen und «Ground Truth»

Zug Ende Tag (ZET), aktuelle Varianten

«Zug Ende Tag (ZET)» / Variante 1, Q3/4 2018

- Zugende-(signal)**
- Reach RS+ (L1)
 - Tallysman Antenne
 - Akku
 - Autonomie ca 30h

«Zug Ende Tag (ZET)» / Variante 2, Q1/3 2019

- 1) Rolling bearing unit
- 2) Generator
- 3) Housing cover with integrated rectifier system

- FAG/Schäffler Achs-Generator**
- Odometrie
 - Energieversorgung (bis 100W)

- iNAT M200 Modul**
- GNSS (ublox F9)
 - STIM300 IMU
 - Sensorfusion
 - Datenspeicher

- GNSS Antenne**
- omnidirektional
 - kleine Bauform

- Integriertes Radachsen Modul**
- eine IPx Box (energieautark)
 - Sonderzulassung
 - Montage und Betrieb am Mewa12

Pilot ATO 2 Basic
Beobachtetes Fahrverhalten
Testfahrten

Pilot ATO 2 Basic

Im Rahmen von smartrail 4.0 wird in Zusammenarbeit mit der Siemens Mobility AG die Entwürfe der TSI-Normen von Shift2Rail für GoA2 auf ihre Anwendbarkeit überprüft.

Anfang April 2019 wurden Testfahrten (ohne Fahrgäste) zwischen die regulären S-Bahn Züge auf der Strecke Lausanne-Villeneuve (ETCS L2) eingereiht.

Die Fahrplanvorgaben (Journey Profiles) wurden dabei vom RCS (Rail Control System) der SBB erstellt und via über das ATO-TS an die ATO-OBU (On Board Unit) übermittelt.

Bei der ATO-OBU handelt es sich um ein Funktionsmuster mit dem Fokus auf Funktionstests der Schnittstellen Subset 125 und 126 zur Anbindung an die ATO-TS, mit nicht vollständig implementierter Funktionalität. Performancemessungen waren nicht Bestandteil der Testphase.

ATO2Basic Phase 1

- SS125/126 nach Normenentwurf. SS130/139: –
- Proof of Concept: Kommunikation ATO-TS-ATO-OBU
- Eingeschränkte Funktionalität
- Keine repräsentativen Messungen möglich

ATO2Basic Phase 2

- SS125/126/130/139 nach Normenentwurf
- Funktionalität aller Interfaces
- Mehr Funktionalität implementiert
- Fahrplandaten werden durch RCS generiert und durch ATO-TS übermittelt
- Keine repräsentativen Messungen möglich

ATO2Basic Phase 3 (ff.)

- SS125/126/130/139 nach TSI Norm
- Verifikation der Ergebnisse Phase 1&2 nach erfolgter Normierung
- Ab dieser Phase repräsentative Messungen möglich

Beobachtung Fahrverhalten (140 km/h, entspricht ca. 38 m/s)

Exemplarische Darstellung einer Fahrt bei schlechter Adhäsion

Aufzeichnung Lausanne-Villeneuve

Die durch ATO gesteuerte Zuggeschwindigkeit folgt der permitted Speed Kurve von ETCS

Prinzipdarstellung Bremskurven ETCS

Initial speed (km/h)	Distance from target (m)							Release speed (km/h)
	Perturbation	Indication	Permitted	Warning	SBI	EBI	StartRSM	
140,00	1190,23	1309,16	874,81	796,46	718,68	718,68	N/A	N/A

Gegenüberstellung zu ETCS Geschwindigkeitskurven

- Differenz zwischen Gelb (Indication) und $V_{\text{permitted}}$: ca. 12 sec
- Differenz zwischen $V_{\text{permitted}}$ und Orange macht ca. 2 sec aus

Kapazitätssteigerung GoA2 liegt in der Reserve zwischen gelber Indication Kurve (gelb) und $V_{\text{permitted}}$ (grau)

Beobachtung Anhalteverhalten: Stichprobenmessungen

Nicht repräsentative Beobachtungen während der SS125/126 Interfacetests

Referenz: erste Fahrt (Vergleichsfahrt) bei guter Adhäsion
(Keine Relation zu kommandierter Halteortposition)

Anhalteort wurde markiert und bei Folgefahrten das Delta gemessen

Kein statisches Journey Profile, sondern dynamisch durch RCS → Fahrverhalten dynamisch, verkehrsabhängig

- Vergleichswerte gemischt gute/schlechte Adhäsion (Anzahl der Stichproben im Diagramm angegeben)
- Über-/Unterschossen: Tendenziell wird häufiger vor als hinter der Markierung angehalten.
- Genauigkeit: In der Regel akzeptabel, es gibt jedoch Ausreisser an einigen Stationen.

Mittlere Abweichung in cm Haltepunkt von erster Fahrt

Erste Resultate sind besser als erwartet!

- Keine Auffälligkeiten bei SS125/126
- Ohne optimierte Algorithmen
- Adhäsionsregelung in OBU noch nicht implementiert

Info:

- Die breiten Balken sind die mittlere Abweichung von der Markierung
- In der Mitte der breiten Balken ist die Varianz der Stichproben hellblau (Trocken) bzw. hellrot (Regen) mit dünnen Balken dargestellt
- Die Punkte repräsentieren die Anzahl der Stichproben an den jeweiligen Halteorten

Fazit

Einblick TMS

TMS-KapaPlanung: Flux One Etappen (Helper)

FluxOne – Schrittweise ans Ziel

Wir erhöhen in jeder Etappe die Komplexität.

Aktuell haben wir Etappe 2 abgeschlossen und starten nun mit Etappe 3.

TMS

The Traffic Management System of the Future

Fazit.

Mit smartrail 4.0 auf die Herausforderungen der Bahn reagieren; nur gemeinsam als Branche sind wir erfolgreich und können die Herausforderungen meistern, ein günstiges und skalierbares System der Zukunft zu bauen

smartrail 4.0 ist in der frühen Phase der Konzeption, liefert aber bereits ab 2020 ersten konkreten Nutzen; der volle Nutzen materialisiert sich nach Hochlauf ab 2040

Etappierte Einzelentscheide statt Big Bang; Entwicklungsphase startet im Januar 2020.

Vorbereitung von smartrail 4.0 mit Erprobung ab 2025 erfordert Aufbau von zusätzlichen Ressourcen parallel zur heutigen «RUN» Organisation; Ramp up ist bereits gestartet.

Die Zukunft der Eisenbahn bleibt physikalisch, nutzt aber die Stärken der neuen Technologien. Wir haben so die Bahn im Griff, auch in Zukunft.

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit